Grevenveld
Paal
'Hoge' plantvakranden
Verwijderen begroeiing van verharding
Verwijderen stronk planten nieuwe boom
Landpaal
Mogelijkheid herplant wordt overwogen in Sepaprdat traject Grevenveld
Toevoegen lichtmast exacte locatie n.t.b.
Griend
Paalsteen
Verlengen groenvak
Nieuwe boom planten indien mogelijk ivm kabels en leidingen grondverbetering toepassen
Datakast
Plaatsen nieuwe lichtmast.
Drempel verwijderen
Straatwerk nr4 herstraten aansluiten op nieuw straatwerk
Verwijderen paaltje
Extra parkeervak
Steen
Poort
Plantvak aanlegegen op maaiveld niveau
Grindstrook langs schutting behouden
Hopland
Paalbalk
Kruispunt herinrichting Separaat traject Grevenveld
Blokland

Legenda

- Adressen cluster 12
- Herstraten
- Nieuwe aanplant groen
- Behouden groen
- Verwijderen groen
- Herstraten P-vakken
- Bebouwing
- Perceelgrens
- Kant verharding
- Trottoirband
- Pkv — Zie sortimentsgids
- Bestaande lichtmast
- Nieuwe lichtmast
- Bestaande boom
- KV — Aanvraag kapvergunning
- Planten Nieuwe boom

Project: HSN-PR-2017-0007

Onderdeel: Fase II, cluster 12
Paalsteen, Grevenveld
Definitief ontwerp

Gemeente Lingewaard,
Kinkelenburglaan 6,
Postbus 15,
6680 AA Bemmel.
tel.: (026) 32 60 111
fax: (0481) 46 46 31
email: gemeente@lingewaard.nl
Openbare Ruimte & Vastgoed

Getekend	JV
Datum	30-09-2020
Gewijzigd	
Datum	
Formaat	A1
Maten in	m
Schaal	1: 250
Status	Definitief
Blad nr.	1
Tek. nr.:	HSN-PR-2017-0007-F2-C12-DO

Bestandsnaam: H:\PR\1. Projecten\HSN-PR-2017-0007 Revitalisering Zilverkamp\12. Tekeningen\ateliers\In bewerking\Fase 2\Cluster 12 Paalsteen grevenveld\HSN-PR-2017-0007-F2-C12-DO.dwg